



I. ERANSKINA / ANEXO I

UDALAK DITUEN LURPEKO EDUKIONTZIEN ZERRENDA EGUNERATUA

KOKAPENA	MODELOAK	URTEA	IRLA KOPURUA	EDUKIONTZIAK
Eusko Gudariak Fase I- Arrantzale	4CT02+12 TE SOLRIE	2002	4	16
Eusko Gudariak Fase II Puerto	MA-1068-ICT02-TAH01- TAH02 BIURRARENA	2004	1	3
Hondartza I.Fasea	PH-CLT 01+ 3TA H01 BIURRARENA	2006	3	12
Azkue- Baxoalde	1PH-CLT 01+ 3TA H01 BIURRARENA	2006	1	4
Pelotari – Iturbide	(4)PH-CLT 01+(9) TA H01 BIURRARENA	2006	3	13
Hondartza II.Fasea	PH-CLT 01+ 3TA H01 BIURRARENA	2007	5	20
Ortzaika	1PH-CLT 01+ 3TA H01 BIURRARENA	2010	2	8
Munto	1PH-CLT 01+ 3TA H01 BIURRARENA	2011	2	8

LURPERATUTAKO EDUKIONTZIAK, GUZTIRA: 94

HORIETATIK, HIDRAULIKOAK: 72

SOLRIE MOTAKOAK: 12

IRLAK, GUZTIRA: 21



II. ERANSKINA / ANEXO II.

MANTENTZE PREBENTIBOKO LANAK / MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Urtero, behean zerrendatutako lanak eta gutxienez zerrendatutako maiztasunarekin burutuko dira:
Anualmente se realizarán las siguientes labores con la periodicidad establecida en la siguiente tabla:

LURPEKO EDUKIONTZIEN MANTENTZE LANAK TAREAS DE MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS		
Edukiontziaaren kokapena / Localización contenedor:		
Data / Fecha:		
Eginkizunak / Acciones	MAIZTASUN A	
BUZOIAK / BUZONES	4 hilabetero	Urtero
Kanpoko egoeraren azterketa Comprobación del aspecto visual del buzón	X	
Danbor jiratzalea ondo jiratzen eta ixten dela egiaztatzea Comprobación de giro y cierre del tambor giratorio	X	
Danbor jiratzalearen blokeoa egiaztatzea Comprobación bloqueo del tambor giratorio	X	
Kaltetutako kartelak ordezkatzeta Reposición de cartelería dañada, si procede		X
Pintura-ukituak ematea, beharrezko bada Retoques de pintura, si procede	X	
Zarataren kontrako juntura ondo dagoela egiaztatzea Verificación de la junta anti-ruido de los buzones	X	
MANIOBRA OROKORRA/ MANIOBRA GENERAL		
Igoerako eta jaitsierako maniobra egiaztatzea Comprobación de maniobra de subida y bajada	X	
Ekipoa ikuskatzea eta pintura-ukituak ematea beharrezko bada Inspección visual del equipo y retoques de pintura, si procede	X	
Ardatzak eta errebolak olioztatzea Engrase de ejes y rodillos de desplazamiento.		X
Ekipoaren alde mekanikoaren funtzionamendua egiaztatzea Comprobación de funcionamiento de la parte mecánica del equipo.	X	
Segurtasuneko perimetroaren funtzionamendua egiaztatzea Comprobación de funcionamiento de perímetro de seguridad	X	
Detektagailu induktiboen funtzionamendua egiaztatzea Comprobación de funcionamiento de detectores inductivos	X	
Karrera bukaeren funtzionamendua egiaztatzea Comprobación de funcionamiento de finales de carrera	X	
Argi distiratsuaren funtzionamendua egiaztatzea Comprobación de funcionamiento de luz destellante	X	
TALDE HIDRAULIKOA/GRUPO HIDRAULICO		
Tapoi magnetikoa desmuntatu eta garbitzea Desmontar tapón magnético y limpieza		X
Betetze tapoiaren iragazkia ikuskatzea Inspección de filtro tapón de llenado		X
Konexio hidraulikoak ikuskatzea Inspección de conexiones hidráulicas	X	
Olio maila ikuskatzea eta, beharrezko bada, betetzea Inspección nivel de aceite y llenado si procede	X	
Talde hidraulikoaren olio aldatzea Cambio de aceite del grupo hidráulico		X



Zilindroak eta segurtasun balbulak ikuskatu eta kontrolatzea Control de cilindros y válvulas de seguridad	X	
Erregulazio hidraulikoa eta altxatze denbora kontrolatzea Control de regulación hidráulica y tiempos de elevación/ descenso	X	
Sistema hidraulikoa purgatzea Purga del sistema hidráulico		X
Sekuentziako balbula ikuskatzea Inspección de válvula de secuencia	X	
Emari erregulatzailerik ikuskatzea Inspección de reguladores de caudal	X	
Elektrobalbulak ikuskatzea Inspección de electroválvulas	X	
ARMAIRU ELEKTRIKOA/ARMARIO ELÉCTRICO		
Armairu elektrikoa ikuskatzea Inspección visual del armario eléctrico	X	
Kuadroko eskuzko maniobrak egiaztatzea Comprobación de maniobra manual desde el cuadro	X	
Argindarra mozteko gailuaren funtzionamendua egiaztatzea Comprobación de funcionamiento de seccionador de corriente	X	
Larrialdiko pizgailuaren funtzionamendua egiaztatzea Comprobación de funcionamiento de la seta de emergencia	X	
Antena eta hartzailea ikuskatzea Revisión de receptores y antena	X	
Urrutiko kontrolaren seinalearen distantzia egiaztatzea Comprobación de distancia de señal de mando	X	
OROKORRA/GENERAL		
Estalkian eta markoan pintura-ukituak ematea Retoques de pintura en tapa y marco	X	
Buzoiaren eta estalkiaren estankotasuna egiaztatzea Control de estanqueidad buzón y tapa	X	
Estankotasun juntura ikuskatzea eta, beharrezko bada, aldatzea Revisión de junta de estanqueidad y cambio si procede	X	
Ura ateratzeko ponparen funtzionamendua egiaztatzea Control de funcionamiento de la bomba de achique	X	